

2026-yil "03" 09
1224 -sonli

Loyiha tashkilotlari
rahbarlariga

"Toshkent Invest Kompaniyasi" AJ Toshkent shahar Olmazor tumani, Miskin MFY, Shiroq ko'chasi 22-uy manzilda joylashgan mavjud bino-inshootlar o'rnida (buzish va qayta qurish orqali) zamonaviy 5 qavatli sanoat hamda yuqori qavatli ofis va yotoqxona binolarini qurish loyihasini ishlab chiqmoqda.

Umumiy quvvati 6,0 MVt va kuchlanishi 35 kV bo'lgan elektr energiyasini tashqi ulanish sxemasini ishlab chiqish variantlarini ko'rib chiqish va texnik shart olish uchun tegishli tashkilotlar bilan kelishish bo'yicha tijorat taklifini taqdim etishingizni so'raymiz.

Ishning narxi va muddatini ko'rsatgan holda, tijorat taklifini 2 (ikki) kun ichida taqdim etishingizni so'raymiz.

Boshqaruv raisi



B.Shakirov

«Утверждаю»

Председатель правления
АО «TOSHKENT INVEST
KOMPANIYASI»

Б.Шакиров



(подпись)

09

2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Разработка схемы внешнего электроснабжения строительство многоэтажного
производственного комплекса в малой промышленной зоне в Алмазарском
районе города Ташкента.

№ п/п	Наименование основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1.	Основание для проектирования:	– Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 788 от 15 декабря 2025 года; – Решение хокима города Ташкента № 905-14-0-Q/25 от 22 декабря 2025 года; – Заказное письмо № 297705842 от 05 июня 2026 года, относящееся к АО «TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI»; – Выписка из Государственного реестра № 10:08:42:02:02:0106, выданная Агентством кадастра при Национальном комитете Республики Узбекистан по устойчивому развитию урбанизации и рынка жилья.
2.	Стадия разработки:	Схема внешнего электроснабжения
3.	Вид строительства:	Новое строительство
4.	Местоположение площадки:	Город Ташкент, Республика Узбекистан
5.	Основные технико-экономические показатели объекта:	- Ввод –2027 год; - Напряжение ПС –35/0.4 kV; - Расчетная мощность потребителя 6 МВт; - Категория по надёжности –II - Заданный cos нагрузки – 0.95; - Мощность трансформаторов - 4 x 2500 кВА
6.	Состав работы:	- Анализ существующего состояния энергоузла (отчётные схема и режим); - Принципиальная схема элементов электрических сетей 35 и питающих ПС 110 kV; - Карта-схема электрических сетей 35 kV по рассмотренному варианту; - План трассы (камеральная) по рассмотренному варианту; - Расчеты электрических режимов элементов сетей 110-35 kV;

		- Рассмотрение вопросов РЗиА, а также расчёты токов короткого замыкания в сетях; - Согласование разработанной схемы АО НЭС и ГУ НДЦ с целью получения технических условий
7.	Планируемые сроки начала и окончания проекта:	По календарному плану, после подписания договора, оплаты аванса (30 %) и получения всех исходных данных.
8.	Наименование проектной организации	ООО «LANDSHAFT-NAXSHAB»
9.	Наименование организации Заказчика:	АО «TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI»
10.	Количество экземпляров, передаваемых Заказчику:	в электронном виде

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер проекта



Мажидов З.